

დამოუკიდებელ საზოგადოებრივ
ექსპერტთა კავშირი

Independent Public
Expert Union

საქართველო, ქ. გორი სამების ქ. №1

Georgia, Gori, st. Sameba №1

Tel.: 0 (370) 27 00 60 ; E-mail: dsekavshiri@gmail.com

ს/კ 218032938. რეესტრის №5/ზ-8/9-174.

№ 2/0031

09 მარტი 2017 წელი

სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის
სოფელ შინდისის საჯარო სკოლის
დირექტორს ნინო გარსევანიშვილს


ქალბატონო ნინო,

თქვენი 2017 წლის 14 თებერვლის MES 5 17 00136279 წერილის საფუძველზე გიგზავნით ხარჯთაღრიცხვას, რომელიც ეხება სოფელ შინდისის საჯარო სკოლის N04/1 და N02/1 შენობა ნაგებობის ხარჯთაღრიცხვას.

დანართი:

- სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შინდისის საჯარო სკოლის სან. კვანძის და აუზის ნაგებობების დემონტაჟის ხარჯთაღრიცხვა (5 ფურცლად);

პატივისცემით
კავშირის გამგეობის თავმჯდომარე:



/გ. ფერშანგიშვილი/

დამკვეთი: სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შინდისის საჯარო სკოლა

ობიექტის დასახელება: სოფელ შინდისის საჯარო სკოლის სან.კვანძის და აუზის ნაგებობების დემონტაჟის ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილ	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	
1	სან.კვანძის დემონტაჟი	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	მგ. შიფერის დემონტაჟი	მ 2	42			1.5	63			63
	მოხსნილი შიფერის შეფუთვა ორმაგ ცელოფანში და მისი გატანა ა/მანქანით და მიწაში ჩამარხვა სპეც. გამოყოფილ ადგილზე 5კმ-მდე	მ 3	1.5			80	120			120
	სახურავიდან და ჭერიდან ძველი ფიცრების და ნივთიერების დემონტაჟი	მ 2	79			1.2	94.8			94.8
	აგურის კედლების დემონტაჟი პერფორატორის მეშვეობით (გადარჩება აგურის 20%)	მ 3	20.4			8	163.2			163.2
	ბეტონის საძირკვლის და იატაკის დემონტაჟი	მ 3	9.7			8	77.6			77.6
	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე ექსკავატორით ჩამჩით 0,5 მ3	სთ	4					17.19	68.76	68.76
2	დემონტაჟის შედეგად ნაყარი სამშენებლო ნარჩენების გატანა თვითმცლელეობით 5 კმ-ზე	ტ	33					3.32	109.56	109.56
	სახანძრო აუზი									
	სახ.აუზის კედლების დაანგრევა პერფორატორით	მ 3	19.2			7	134.4			134.4
3	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე ექსკავატორით ჩამჩით 0,5 მ3	სთ	3					17.19	51.57	51.57
	სამშენებლო ნარჩენების გატანა თვითმცლელეობით 5კმ-ზე	ტ	24.96					3.32	82.86	82.86
	სამშენებლო მოედნის შემოღობვა									
3	ორმოცების ამოღება ხელით 0,8x0,5x0,5=0,2	მ 3	7			20	140			140
	ბოძების მოწყობა 0,8 მ სიღრმით	ცალი	35			7	245			245
	მიღვადარატი 40x40	გრძ.მ	175		6	1050				1050
	საჭრელი ქვა	ცალი	3		4	12				12
	ელექტროდი d=3 მმ	შეკვრა	2		18	36				36
	მავთულბადი	გრძ.მ	105		3.8	399				399
	გამომწვარი მავთული d=3 მმ	კგ	5		3.5	17.5				17.5

დროებითი სამშენებლო მოედნის შემოღობვა მჭიდროვან დამკვეთთან დადებით სიმაღლით 4 მ	მ 2	315	6	1890				1890
სასარგებლო მიწის შემოღობვა								
სასარგებლო მიწის შემოღობვა და გაშლა ქვებულების ადგილზე 20 სმ	ტ	36			1.5	54	7.11	255.96
ჯამი				3404.50		1092.00		568.71
								5065.21

სატრანსპორტო ხარჯები 3%

ჯამი:

ზედნაღები ხარჯები 8%

ჯამი:

გეგმიური დაგროვება 6%

ჯამი:

გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%

ჯამი:

დღ 18%

ჯამი:

ექსპერტიზის საფასური

ჯამი:

102.135
5167.35
413.39
5580.73
334.84396
5915.58
177.47
6093.04
1096.7479
7189.79
200
7389.79



Handwritten signature in blue ink.

შეადგინა: პაატა ედიშერაშვილი

განმარტებითი ბარათი

სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შინდისის საჯარო სკოლის ძველი სან კვანძის და აუზის დემონტაჟის (დაშლის) სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“-ს მიერ შედგენილ სადემონტაჟო სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტის საფუძველზე, მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის სამშენებლო რესურსების ფასებით (2017 წლის I კვარტალის დონეზე) და ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციის საფუძველზე.

მოსამზადებელ პერიოდში აუცილებელია შემდეგი სამუშაოების ჩატარება:

- სამუშაო მოედნის შემოღობვა;
- მტვრისა და ხმაურისაგან დამცავი ღონისძიებების განხორციელება;
- ექსკავატორის მუშაობის პერიოდში სამშ. მოედანზე გამავალი ელ. დენის გამორთვა.

ყოველივე აღნიშნული მითითებულია სადემონტაჟო სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტში.

სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება წარმოადგენს შესასრულებელი სამუშაოების წინასწარი გაანგარიშებით მიღებულ საორიენტაციო ღირებულებას და განსაზღვრავს დაფინანსების ლიმიტს სამუშაოების მომენტში. ამ მიზნით წარმოდგენილი სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება არ შეიძლება გამოყენებული იქნეს დამკვეთსა და შემსრულებელს შორის ანგარიშსწორების საფუძველად.

შესრულებული სამუშაოს ღირებულება უნდა განისაზღვროს ფაქტიურად გაწეული დანახარჯების მიხედვით, წარმოების პროცესში დაზუსტებული სამუშაოთა მოცულობისა და გადახდის მომენტში არსებული საბაზრო ფასიდან გამომდინარე.

სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშებაში სამუშაოზე გაწეულ ხარჯებს ემატება შემდეგი დანარიცხვები:

- ტრანსპორტის ხარჯი 3%;
- ზედნადები ხარჯი 8%;
- გეგმიური დაგროვება 6%;
- გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%;
- დღგ 18%;
- ექსპერტიზის საფასური 2,2%.

შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 7389-79 (შვიდი ათას სამასოთხმოცდაცხრა ლარი და 79 თეთრი) ლარს.

დემონტაჟის შემდეგ გადარჩება სავარაუდოდ აგურის 20% ე.ი 1600 ც. x 0.2=320-00 ლარს მეორადი მასალების ღირებულება განისაზღვრება 320-00 ლარით.

შემსრულებელი საინჟინრო-ტექნიკური

ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი



Handwritten signature in blue ink.

პაატა ედიშერაშვილი