

სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაქვიჯის საჯარო სკოლის ბალანსზე რიცხული, ყოფილი სახელსნოს შემოღების ხის ნაწილის (ბაზ. ფართობი 81კვ.მ.) დემონტაჟის ღირებულებები

შ/შ		იანვრის	საბუღალტრო დირექტორის	ნორმატიული		მასალა		სეფსი		მანქანა		ჯამი:
				განვ.	რესურსი	ნაწილი	ნაწილი	ნაწილი	ნაწილი	ნაწილი	ნაწილი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		სახელსნოს შენობა (გაზ. ფართობი 81,0 კვ.მ. H-3,4მ.)										
1	CHИП IV-2-82	არსებული დაზიანებული ასბოცემების ფურცლების სახურავის დემონტაჟი	10082		0,68							
	ცხ. 46-28-4	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ.	15,9	10,81		0	4,6	49,74		0	49,74
		მექანიზმები	ლარი	1,7	1,16					3,20	3,70	3,70
2	CHИП IV-2-82	ხის გადსურვის და ჭერის დემონტაჟი	10082		0,43							
	ცხ. 46-27-2	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ.	107,0	46,01		0	4,6	211,65		0	211,65
		მექანიზმები	ლარი	14,5	6,24					3,20	19,95	19,95
3	CHИП IV-2-82	ხის კედლებისა და ტიხრების დემონტაჟი.	10082		1,12							
	ცხ. 46-26-1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ.	37,6	42,11		0	4,6	193,72		0	193,72
		მექანიზმები	ლარი	5,1	5,72					3,20	18,31	18,31
4	CHИП IV-2-82	ხის იატაკების და იატაკქვეშა კოჭების დემონტაჟი.	10082		0,59							
	ცხ. 46-30-2	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ.	28,9	17,05		0	4,6	78,43		0	78,43
		მექანიზმები	ლარი	6,3	3,71					3,20	11,86	11,86
5	CHИП IV-2-82	აივანზე არსებული ბეტონის გადასურვის ფილის დემონტაჟი.	83		1,56							
	ცხ. 46-30-2	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ.	8,8	13,73		0	6,0	82,37		0	82,37
		მექანიზმები	ლარი	4,9	7,64					3,20	24,46	24,46
5	CHИП IV-2-82	ბეტონის ზედაპირების დემონტაჟი.	83		7,60							
	ცხ. 46-30-2	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ.	7,3	55,48		0	4,6	255,21		0	255,21
		მექანიზმები	ლარი	4,1	31,16					3,20	99,71	99,71
6	სრვ 13	სამშენებლო ნაგავის განსაპოვრება - 5კმ. მანძილზე	ტ.		46,0					3,32	152,72	152,72
		ჯამი:							871,1		330,7	1201,8
		ზედნადები ხარჯები 3%										36,05
		ჯამი:										1237,88
		ბეჭდური დაგროვება 8%										99,03
		სულ ჯამი:										1336,9



შეადგინა: *ე. წყნაძე* . /ზ. ბერულოვა/