



გუგლიდის რეგიონალური
საგაჯრო - სამრეწველო პალატა
შ.პ.ს. შირმა „გუგლიდესპერტიზა“

ქ. გუგლიდი, რუსთაველის ქ. № 93 გელ: (0415)22-12-30 მობ. 555-14-11-12.
ა/ა 36020149 „სახალხო ბანკი“-ს გუგლიდის ფილიალი.

ქ. გუგლიდი

16. 05. 2017 წ.

ექსპერტიზის აქტი № 146

1. აქტის შედგენის ადგილი: ქ. გუგლიდი
2. აქტი შეადგინა ექსპერტმა: მ. ბერულავა
3. ექსპერტიზის დამკვეთი და მისი მისამართი: სსიპ გუგლიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხაშკარის №1 საჯარო სკოლა (ს/ნ 220373717). გუგლიდის მუნიციპალიტეტი სოფ. ჯიხაშკარი.
4. ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი: სსიპ გუგლიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხაშკარის №1 საჯარო სკოლის 08.05.2017წ. № MES 31700479781 მომართვა.
5. ექსპერტიზის ამოცანა: 1. სსიპ გუგლიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხაშკარის №1 საჯარო სკოლის ბალანსზე რიცხული, ძველის საქვების (ს/კ 43.05.41.163. შენობა №2) გექნიკური მდგომარეობის დადგენა. 2. საქვების შენობის და წყლის სადაწნო ავზის დემონტაჟის ღირებულების დადგენა.
6. საქმის (წარმოდგენილი) მასალების გამოკვლევის შედეგები და ექსპერტიზის დასკვნა: სსიპ გუგლიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხაშკარის №1 საჯარო სკოლის 08.05.2017წ. MES 31700479781 მომართვის საფუძველზე დათვალიერებულ იქნა სოფ. ჯიხაშკარის ადმინისტრაციულ ცენტრში მდებარე საჯარო სკოლის (ს/კ 43.05.41.163.) ბალანსზე რიცხული ძველი საქვებზე (შენობა №2) მისი გექნიკური მდგომარეობის დადგენის მიზნით.
ვიზუალური დათვალიერებითა და მარტივი ხელსაწყოების გამოყენებით დადგინდა:
1. ყოფილი საქვებზე წარმოადგენს ერთსართულიან კაპიტალურ შენობას გაბარიტული მომებით (6,4X 6,35)მ. შენობა მიღებულია ექსპლუატაციაში 1970-ან წლებში, განეკუთვნება კაპიტალობის III ჯგუფს.
შენობის ძირითადი კონსტრუქციული ელემენტებია: საძირკველი - ლენტური, ყორე ქვის ბეტონის შევსებით: გეძირკველი - მონოლითური ბეტონის; კედლები და გიხრები - წითელი აგურის; გადახურვა - რ/ბეტონის ანაკრები ღრუგანიანი ფილების; სახურავი - რუბეროიდის ბითუმის მასტიკაზე.
შენობა დღეის მდგომარეობით ავარიულ მდგომარეობაშია, დაზიანებულია და ფაქტიურად არ არსებობს რბილის სახურავი, რის გამო შენობას აწვიმს. ყინვისა და აგმოსფერული ნალექების გემოქმედებით შენობის კედლებიდან ჩამოცვენილია ქვიშა-ცემენტის ხსნარით მოპირკეთების 80-85%, დაწყებულია აგურის წყობის განვითრებადი დაშლა, აგმოსფერული ნალექების გემოქმედებით დაზიანებულია რ/ბეტონის გადახურვის ფილები, რომელთა დიდ ნაწილს გამიმელებული აქვს არმაგურა და დაწყებული აქვს დაშლა.
გემოაღნიშნული კონსტრუქციული ელემენტების ფაქტიური გექნიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე შენობას დაკარგულია აქვს კონსტრუქციული და სეისმური მდგრადობა, რაც მთლიანობაში უზნაპირობებს მის ავარიულობას.

გაგრძელება მე2 გვერდზე



შენობის სარეთო ფიზიკური ცვეთია შეადგენს - 60,9% (იხ. დანართი №1) ხოლო საერთო ვარგისიანობის ინდექსი შეადგენს - 0,265, ე.ი. შენობის აღდგენის ღირებულება, მისი რეალური ღირებულების ნახევარზე მეტია (იხ. დანართი №2) გამომდინარე აქედან შენობის აღდგენა არ არის მიზანშეწონილი.

საქვების შენობის და 5გ. მოცულობის წყლის სადაწნეო ავზის დემონტაჟის ღირებულება განსაზღვრულ იქნა მოქმედი სამშენებლო ნორმები და საბაზრო ფასების გათვალისწინებით და შეადგინა 384,5 ლარი. (იხ. დანართი №3)

7. დასკვნა: 1. გამომდინარე შემოაღნიშნულიდან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჯიხაშკარში მდებარე სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხაშკარის №1 საჯარო სკოლის (ს/კ 43.05.41.163. შენობა №2) ბალანსზე რიცხული, ყოფილი საქვების ერთსართულიანი კაპიტალური შენობა (შენობა №2) დღეის მდგომარეობით იმყოფებიან ავარიულ მდგომარეობაში. აღნიშნულ შენობაზე ატმოსფერული ნალექების შემდგომმა გემოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანების ხარისხის ზრდა და მისი გარკვეული კონსტრუქციული ელემენტების ჩამონგრევა. შენობების სეისმომდგრადობის თვალსაზრისით, აღდგენის დანახარჯები აღემატება მათ რეალურ ღირებულების ნახევარს, ე.ი აღნიშნული შენობის აღდგენა და დანიშნულების მიზნით გამოყენება, როგორც ეკონომიური ასევე ტექნიკური თვალსაზრისით არ არის მიზანშეწონილი.

2. საქვების შენობის და წყლის ავზის დემონტაჟის ღირებულება შეადგენს 384,5 ლარს (სამასოთხმეოცდაოთხი ლარი და 50 თეთრი).

ექსპერტიზის დაწყების თარიღი:

10 მაისი 2017 წ.

ექსპერტიზის დამთავრების თარიღი:

16 მაისი 2017 წ.

ექსპერტი:

გ. ზერულაძე

(გ. ზერულაძე)



აქტი რეგისტრირებულია 16.05.2017წ.

სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხაშკარის № 1 საჯარო სკოლა

საქება (შენობა № 2)

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჯიხაშკარი (ს/კ 43.05.41.163.)

შენობის საერთო ფიზიკური ცვეთის კოეფიციენტის განსაზღვრა

№	კონსტრუქციული ელემენტების დასახელება	კონსტრუქციული ელემენტის მოკლე აღწერა	კონსტრუქციული ელემენტის ხვედრითი წილი	ცვეთის კოეფიციენტი	ცვეთის კოეფიციენტის და ხვედრითი წილის ნამრავლი
1	2	3	4	5	6
1	საძირკვლები	ლენგური, ყორე ქვის ბეტონის შევსებით.	10	0,6	6,0
2	გეძირკველი	მონოლითური ბეტონის	6	0,8	4,8
3	კედლები და გიხრები	წითელი აგურის	46	0,45	20,7
4	გადახურვა	რ/ბეტონის გადახურვის ლრუტანიანი ფილები	18	0,6	10,8
5	სახურავი	რბილი, რუბეროიდის ბითუმის მასტიკაზე.	12	0,95	11,4
6	ლიობები	არ გააჩნია	8	0,9	7,2
	სულ:		100		60,9

შენობის საერთო ფიზიკური ცვეთის კოეფიციენტი შეადგენს: $შფ = 60,9/100 = 0,609$



[Handwritten signature] /მ. ბერულავა/

5963052603635

საზარგოთა დროიკვო ღირებულება 0,385 ათასი ლარი

[illegible]

глаголю.

1/6. ԾղրղլաճճՆ