შენიშვნები:

1. წინამდებარე ნახაზი "მოპ-2" იხილეთ განმარტებით ბარათთან ერთად.
2. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების მეთოდები მოცემულია განმარტებით ბარათში.
3. ყველა სადემონტაჟო სამუშაო უნდა შესრულდეს სნდაწ-III-4-80*-ის მოთხოვნების შესაბამისად.
4. დემონტაჟის სახიშათო ზონების საზღვრები და დროებითი ღობის მოწყობა დაზუსტდეს ადგილზე, უშუალოდ სამუშაოთა წარმოების დაწყებამდე.

დასახელება ბურჯაანის რაიონში, სოფელ ვაჩნაძიანის საჯარო სკოლის საძვაბის, დენის ჯიხურისა და საცურაო აუზის ნაგებობების დემონტაჟის პროექტი	პირობითი აღნიშვნები: წითელი ხაზი დროებითი ღობე ამკრძალავი და უსაფრთხოების ნიშნებით დროებითი ავტოგზიშკარი ექსპლიკაცია: 1) სადემონტაჟო საძვაბე 03/1.; დენი ჯიხური 05/1. საცურაო აუზი 02. 2) საღარაჯო ჯიხური, სათავსი საპარაბო. 3) ღია საწყობი დროებით დემონტირებული მასალების მოსაბრუნებლად. 4) სამშენებლო ავტოტრანსპორტი.	სსიპ საბანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 t.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	ნახაზის დასახელება სადემონტაჟო გენგეგმა ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია სადემონტაჟო სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტი	სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსი ბ. ჯონიშვილი შესასრულა: ნ.ძარძაშაძე მასშტაბი 1:1000 A4 ფურც.- მოპ-2	