

№ 2/0099

21 აგვისტო 2017 წელი

სსიპ ვასილ განჯელაშვილის სახელობის
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ხვეწეთის საჯარო სკოლის დირექტორის
ელენე საათაშვილს

კალბატონო ედიშე,

თქვენი 2017 წლის 14 აგვისტოს MES 0 17 00939174 წერილის საფუძველზე გიგ'საწვინით ექსპერტიზის დასკვნას, რომელიც ეხება თქვენი სკოლის ბალანსზე რიცხული სადემონტაჟო შენობა-ნაგებობის (ძველი საპირფარეშოს, ძველი საქვების და ტრანსფორმატორის ჯიხურის) დაშლის შემდგომ ნარჩენი მეორადი მასალების საბაზრო ღირებულების განსაზღვრას.

သွေးကြေးနီ

- ექსპერტიზის დასკვნა (4 ფურცლად);
- წარმოდგენილი შენობების დემონტაჟის ხარჯთაღრიცხვა (1 ფურცლად);

პატივისცემით
ქაქუაშვილის გამგეობის თავმჯდომარე:

/გ. ჟურმანგუიშვილი/

შემაჯავლებელი: კ. იასაძე

ა(ა)იპ დამოუკიდებელ საზოგადოებრივ ექსპერტთა კავშირი

ს/კ 218032938, რეესტრის №5/ზ-8/9-174.

ექსპერტიზის დასკვნა

№ 2/0099

2017

გაფრთხილება

დამოუკიდებელ საზოგადოებრივ ექსპერტთა კავშირის გამგეობის თავმჯდომარის მიერ განმეძარტა ექსპერტის მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვართ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

რაზედაც ვაწერ ხელს ა(ა)იპ დამოუკიდებელ საზოგადოებრივ ექსპერტთა კავშირის ექსპერტი:



კ. იასამნიძე

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა: საინჟინრო-ტექნიკური;

დამნიშნავი: სსიპ ვასილ განჯელაშვილის სახელობის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სვენეთის საჯარო სკოლა;

დირექტორი: ელენე საათაშვილი;

მისამართი: გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი სვენეთი;

შემაჯავრებელი ექსპერტი: კობა იასამნიძე, საინჟინრო - ტექნიკური

ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი,

გამოცდილება 44 წელი, სპეციალობა

მშენებელ-ინჟინერი

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

სსიპ ვასილ განჯელაშვილის სახელობის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სვენეთის საჯარო სკოლის ბალანსზე რიცხული სადემონტაჟო შენობა-ნაგებობის (ძველი საპირფარეშოს, ძველი საქვების და ტრანსფორმატორის ჯიხურის) დაშლის შემდგომ წარჩენი მეორადი მასალების საბაზრო ღირებულების განსაზღვრა

შემოსვლის თარიღი: 14. 08. 2017 წ.

გასვლის თარიღი: 21.08.2017 წ.

დასკვნა

სსიპ ვასილ განჯელაშვილის სახელობის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სვეწეთის საჯარო სკოლის ბალანსზე რიცხული სადემონტაჟო შენობა-ნაგებობის (ძველი საპირფარეშოს, ძველი საქვებისა და ტრანსფორმატორის ჯიხურის) დაშლის შემდგომ ნარჩენი მეორადი მასალების საბაზრო ღირებულება სავარაუდოდ შეადგენს 1427-60 (ერთი ათას ოთხასოცდაშვიდი ლარი 60 თეთრი) ლარს

გამოკვლევა

სსიპ ვასილ განჯელაშვილის სახელობის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სვეწეთის საჯარო სკოლის დირექტორის ელენე საათაშვილის 2017 წლის 14 აგვისტოს MES 0 17 00939174 წერილის საფუძველზე მოვახდინე ადგილზე გასვლა და სკოლის დირექციის მიერ წარმოდგენილი შენობების დემონტაჟის ხარჯთაღრიცხვის გაცნობა, რომლის საფუძველზეც განვსაზღვრე დემონტაჟის შემდგომ დარჩენილი გამოსაყენებელი (მეორადი გამოყენებისათვის) სამშენებლო მეორადი მასალების სავარაუდო საბაზრო ღირებულება.

№	მასალის დასახელება	განზ.	რაოდენობა	გამოსავალი	ერთ. ფასი	ჯამი
1	რკინა-ბეტონის გადახურვის ღრუტანიანი ფილა 6.3 X1.2	ცალი	10	100 %	25-00	250-00
2	რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილა 3.2 X1.2	ცალი	4	100 %	10-00	40-00
3	რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილა 3.2 X1.0	ცალი	1	100 %	8-00	8-00
4	კარებების და ფანჯრების ზღუდარის რკინა-ბეტონის ბლოკი 2.2x 0.4x0.2	ცალი	13	100 %	8-00	104-00
5	წვრილი საკედლე ბლოკი (68.37 მ³) 0.4x0.2x 0.2	ცალი	2564	60 %	0.40	1025-60

სულ ჯამი

1427-60

გამოყენებული მასალები

1. განცხადება;
2. წარმოდგენილი შენობების დემონტაჟის ხარჯთაღრიცხვა;
3. ლაზერ მზომი;

ექსპერტი :



კ. იასაშვიდი



ობიექტის დასახელება:
ფუნდამენტის სამუშაოები
საფუძველი ხარჯთაღრიცხვა

შენიშვნა: შენობა-ნაგებობის სიმაღლე 10020-მლ (დონორებისათვის)

სახარჯთაღრიცხვო დარგები
მათ შორის ზედფასი

3288.06
1556.68

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	ჯანს.	ნორმატიული ჩვეულებები		მისაღები		ხედავადი		სამშენებლო მუშაობები		ჯამი
				ერთეულები	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ			
1. ფუნდამენტის სამუშაოები												
1	7-40-5-18	გამაგრების ღრუებიდან ანაკრები ფუძვლების ფუნდამენტის ფართობი 10020-მლ (დონორებისათვის)	0		15.00							
		შრომის დანახარჯები 2,55X0,8=	კაც/სთ	2.04	30.60			4.60	140.76			140.76
		კომუნიკაციები 0,19X0,8=	მან/სთ	0.154	2.37					33.18	31.24	31.24
		სხვა მანქანა 0,84X0,8=	დარი	0.644	9.66					3.20	30.91	30.91
2	46-23-3	ხედიდან კედლების მოხერხება	მ		88.37	4273.74						0.00
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	4.8	328.08			4.60	1509.61			1509.61
		სხვა მანქანა	დარი	1.1	25.21					3.20	140.66	140.66
3	1-22-15	სამშენებლო ნივთების დარგისათვის ფუნდამენტის ფართობი 10020-მლ (დონორებისათვის)	მ		88.37							0.00
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.02	1.37			4.60	6.29			6.29
		კომუნიკაციები	მან/სთ	0.0448	3.06					33.26	101.87	101.87
		სხვა მანქანა	დარი	0.0021	0.14					3.20	0.46	0.46
4		სამშენებლო ნივთების ღირებულება 3 კმ-ზე	რ		88.40					3.52	283.73	283.73
		ჯამი							1656.66		688.87	2345.53
		ზედხადები ხარჯი	10%						165.67		68.89	234.55
		ჯამი							1822.33		757.76	2580.09
		გამოსული დანახარჯები	8%						145.79		60.62	206.41
		ჯამი							1968.11		818.38	2786.49
		ფასი	18%						354.26		147.31	501.57
		ჯამი							2322.37		965.69	3288.06

შემოწმებულია:

შპს "ინტერპრობი"
დირექტორი
რამის მარგალიშვილი

რ. მ. მ. მ.

