

აუდიტორული დასკვნა

სსიპ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზედა საზანოს
საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე მდებარე შენობების:
მასწავლებელთა სახლის, ძველი სპორტული დრეზის, საქვების
სადემონტაჟო სამუშაოების და მიღებული მეორადი მასალების
შეფასების შესახებ

ქუთაისი
2018 წელი

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
GEORGIA

შპს „აუდიტ-სერვის-ცენტრი“

ქუთაისი, ნიუპორტის ქ. №29

ტელ: 25-00-76; მობ: 577 47-39-10



AUDIT-SERVICE-CENTRE“ LTD

№29 Newport str., Kutaisi

Tel: 25-00-76; Mob: 577 47-39-10

„17“ ივლისი 2018 წელი

ლიცენზია №154

№ 02/158

აუდიტორული დასკვნა

სსიპ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზედა საზანოს საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე მდებარე შენობების: მასწავლებელთა სახლის, ძველი სპორტული დრბაზის, საქვების სადემონტაჟო სამუშაოების და მიღებული მეორადი მასალების შეფასების შესახებ

აუდიტორული ფირმა „აუდიტ-სერვის-ცენტრი“-ს ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ მინიჭებული აუდიტორული ფირმის ინდივიდუალური სარეგისტრაციო ნომერი SARAS-F-925102 ; აუდიტორმა და ექსპერტმა - ვახტანგი ბაჯაძემ. ინდივიდუალური სარეგისტრაციო ნომერი – SARAS-A_998554;

შპს „აუდიტ-სერვის-ცენტრს“ და სსიპ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზედა საზანოს საჯარო სკოლას შორის დადებული ხელშეკრულება № 01/65-ის (16.07.2018წ.) საფუძველზე შევაფასე საზანოს საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე მდებარე ძველი შენობების: მასწავლებელთა სახლის, ძველი სპორტული დრბაზის, საქვების სადემონტაჟო სამუშაოები და მიღებული მეორადი მასალები.

1. სადემონტაჟო ობიექტების დახასიათება

- 1.1 მასწავლებელთა სახლი აშენებულია 1968 წელს, ერთ-სართულიანი, კაპიტალური. საერთო ფართი 124კვ.მ. H=3,8მ სახურავი ჩამოქცეული. დარჩენილია მხოლოდ აგურით ნაშენები კედლები. სრულიად ამორტიზირებული.
- 1.2 ძველი სპორტული დარბაზი. აშენებულია 1971 წელს ერთსართულიანი, კაპიტალური, საერთო ფართი 240 კვ.მ. H=6მ კედლები აგურის (40სმ) გადახურვა – რკ/ბეტონის გადახურვის

პიკაჟით. პიკაჟების ნაწილი მეორადი გამოყენებისათვის უვარგისია. ამორტიზირებული.

1.3 საქვაბე აშენებულია 1991 წელს. ერთსართულიანი კაპიტალური. საერთო ფართი 74 კვ.მ. $H=3,5$ მ კდლები აშენებულია აგურით (40სმ), გადახურვა- რკ/ბეტონის გადახურვის პიკაჟებით. პიკაჟების ნაწილი მეორადი გამოყენებისათვის უვარგისია. ამორტიზირებული.

აღნიშნული შენობები მოსწავლეთათვის საფრთხის შემცველია. აღდგენა არარენტაბელურია და ექვემდებარება დემონტაჟს.

2. სადემონტაჟო სამუშაოები და რიგითობრიობა

სადემონტაჟო სამუშაოები სრულდება ორ რიგად:

I რიგი – მოსამზადებელი სამუშაოები

II რიგი – დემონტაჟის ძირითადი სამუშაოები

მოსამზადებელ პერიოდში სრულდება შემდეგი სამუშაოები:

ა) დროებითი დობის მოწყობა.

ბ) დროებითი ნაგებობის მოწყობა.

გ) სახიფათო ზონების შემოღობვა, ამკრძალავი გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობა.

დ) დროებითი სასაწყობო მოედნის მომზადება.

3. სადემონტაჟო სამუშაოები სრულდება შემდეგ ეტაპად:

I ეტაპი – გადახურვის რკ/ბეტონის პიკაჟების დემონტაჟი.

II ეტაპი – I სართულის ელემენტების დემონტაჟი.

III ეტაპი – საძირკვლების დემონტაჟი.

სადემონტაჟო სამუშაოები წარმოებს „ზემოდან ქვემოთ“ „სახურავიდან საძირკვლების ჩათვლით“ ელემენტური დაშლისა და გამსხვილებული ბლოკით დაშლის მეთოდებით, დემონტაჟის ტექნოლოგიის შესაბამისად.

მზიდი კონსტრუქციების დემონტაჟი წარმოებს:

- ა) გადახურვის კონსტრუქციების დემონტაჟი.
ბ) ბლოკისა და აგურის მზიდი კედლების დემონტაჟი.

სახურავის და საქვაბეზე არსებული - 400მმ-იანი 12მ. მილის დემონტაჟი ხორციელდება საავტომობილო ამწით, ტვირთამწეობა 8ტნ. კედლების დემონტაჟი ხორციელდება ხელით, ელემენტური დაშლით. საძირკვლების დემონტაჟის შემდეგ წარმოშობილი ტრანში უნდა შეივსოს გრუნტით.

საჭირო მუშები, მანქანა-მექანიზმები, ტრანსპორტი და მათი შეფასება:

- 1) საავტომობილო ამწე 8ტნ. ტვირთამწეობით საჭიროა 1 დღე. მომსახურების ღირებულება 300 ლარი.
- 2) ექსკავატორი „უკუჩამა“ ტევადობით 0,5მ³ საჭიროა 3 დღე. მომსახურების ღირებულება 480 ლარი.
- 3) ავტოთვითმცლელი - საჭიროა 2 დღე. მომსახურების ღირებულება 500 ლარი.
- 4) მოძრავი კომპრესორი 1ც. მომსახურების ღირებულება 200 ლარი.

მცირე მექანიზმის საშუალებები და ინვენტარი:

პნევმატური სანგრევი ჩაქუჩი - 1ც. იჯარით აღება 100 ლარი.
ელექტრო სანგრევი ჩაქუჩი 1ც. - 100 ლარი.
ინვენტარული ხარაჩოები 50მ² - 100 ლარი.
მუშა - 60 კაც/დღე - 1500 ლარი

ამრიგად, სსიპ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფ. საზანოს საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე არსებული ძველი შენობების სრული დემონტაჟისათვის შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება განისაზღვრა 3280 (სამიათასორასოთხმოცი) ლარით.

მათ შორის: მასწავლებელთა სახლზე 600 ლარი.
სპორტულ დარბაზზე 1800 ლარით.
საქვაბეზე - 880 ლარით.

გაანგარიშებით მიიღება მეორადი მასალები:

მასწავლებელთა სახლიდან:

- ა) ბლოკი - 200ც. ღირებულებით 200 ლარი.
- ბ) აგური - 750ც. ღირებულებით 150ლ.

სპორტული დარბაზიდან:

- ა) გადახურვის პიკაუი 7ც. - 700ლ.
- ბ) ბლოკი 150ც. - 150ლ.
- გ) აგური 3000. - 600ლ.

საქვებდან:

- ა) აგური 1000ც. ღირებულებით 200 ლარი.
- ბ) ჯართი 2,5 ტნ. ღირებულებით 1000 ლარი.
- გ) გადახურვის პიკაუები 4ც. ღირებულებით 400 ლარი.

სულ მეორადი მასალების ღირებულება 3400 ლარი.

შენიშვნა: თან ერთვის ფოტოილუსტრაცია 15 გვ.

შპს „აუდიტ-სერვის-ცენტრი“-ს
დირექტორი:



/ვ.ბაჯაძე/