

საქართველო

აუდიტორი გასილ დევიძე
ჭიათურა, სოფ. პერევისა
ტელ: 599 98 27 24

Georgia

Vasil Devidze

Chiatura vil. Perevisa

Tel: 599 98 27 24

ქ. საჩხერე

12 აგვისტო 2018 წ.

აუდიტორი ვასილ დევიძე

(საქ. პარლამენტის არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს მიერ 2010 წლის
8 მარტს გაცემული სერთიფიკატი № 5/310, აუდიტორთა სახელმწიფო
რეესტრში სარეგისტრაციო ნომერი-SARAS-A-145825)

აუდიტორმა ვასილ დევიძემ, სსიპ საჩხერის მუნიციპალიტეტისა
სოფელ კორბოულის №2 საჯარო სკოლის (ს/ნ 239404266)
დირექტორთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე,
ვიზუალურად დავათვალიერეთ და სათანადო პროცედურების შემდეგ,
გავიანგარიშე სსიპ საჩხერის მუნიციპალიტეტისა სოფელ
კორბოულის №2 საჯარო სკოლასთან შერწყმული სოფელ კორბოულში
მდებარე გორაძირის დაწყებითი სკოლის პუთვნილი შენობის
დემონტაჟის შემდეგ მისაღები მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი
სამშენებლო მასალების ღირებულება.

სკოლის შენობა ექსპლოატაციაშია 1980-იანი წლებიდან,
წარმოადგენს ერთსართულიან შენობას, განაშენიანების ფართით 31.15
კვმ. მზიდი კედლები (5.5X4.3მ) აშენებულია წვრილი საკედლე ბლოკით.
სახურავი ხის კოჭებზე მოწყობილი ფიცრის ფენილი - გადახურულია
თუნუქით, იატაკი ბეტონის, ჭერი ხის კოჭებზე მოწყობილი ფიცარი.
კარ-ფანჯრები ხის.

შენობის საპროექტო მონაცემებზე დაყრდნობით და ადგილზე აზომვების
შემდეგ, დადგინდა დემონტაჟის თანხა და სამშენებლო მასალების
მთლიანი მოცულობა, რომლიდანაც მეორადი გამოყენებისთვის შავ
ლითონად ვარგისია თუნექის სახურავი და ხის მასალა შეშად.
სსიპ საჩხერის მუნიციპალიტეტისა სოფელ კორბოულის №2
საჯარო სკოლასთან შერწყმილი სოფელ კორბოულში მდებარე
გორაძირის დაწყებითი სკოლის კუთვნილი ამორტიზირებული შენობის
დემონტაჟის თანხა შეადგენს 649,20 ლარს დღგ-ს ჩათვლით - დემონტაჟის
შემდეგ მისაღები მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების
რაოდენობა და ღირებულება შეადგენს:

1. თუნექის სახურავი 33კვმ წონით (33X4.42)146 კგ ღირებულებით
(146X0.30) 43.80 ლარი.
2. შეშა 1.0 კბმ -ღირებულებით (1.0X30) 30 ლარი.

სსიპ საჩხერის მუნიციპალიტეტისა სოფელ კორბოულის №2 საჯარო
სკოლასთან შერწყმული სოფელ კორბოულში მდებარე გორაძირის
დაწყებითი სკოლის კუთვნილი ამორტიზირებული შენობის
დემონტაჟის შემდეგ მისაღები მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი
მასალების ღირებულება შეადგენს(43.80+30) 73,80 ლარს, დემონტაჟის
თანხა 649,20 ლარს.

დანართი ერთი ფურცელი.

დამოუკიდებელი



კ.დევიძე

სადემონტაჟო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	დასახელება	გადასაცემი	მასალა	ხელფასი		ტრანსპორტი (სამუშაოების მიზანი)
				(სამუშაო) სამუშაოები	(სამუშაო) სამუშაოები	
1	დემონტაჟი ჩაუტარდეს თუნელების სახურავს	კვ.მ	33,0	0,0	0,0	56,1
2	დემონტაჟი ჩაუტარდეს სახურავის ხის კონსტრუქციებს	კვ.მ	33,0	0,0	3,0	99,0
3	დემონტაჟი ჩაუტარდეს ხის ჭრის	კვ.მ	24,0	0,0	1,7	40,8
4	დემონტაჟი ჩაუტარდეს მზიდ კედლების	კუ.მ	8,5	0,0	17,5	148,8
5	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა გატანა 4კმ	კუ.მ	8,5	0,0	0,0	119,0
	ჯამი					463,7
	ზედნადები ხარჯი 10%					46,4
	ჯამი					510,1
	გეგმიური დაგროვება 8%					40,8
	ჯამი					550,1
	დღგ 18%					99,1
	ჯამი					649,2

დემონტაჟის შედეგად მიღებული მუნადი მასალების სათრიენტაციო რაოდენობა

1	ხის საშეუებელი მასალა (20%)	გუბ.მ	გდასაცემი	(სამუშაო) სამუშაოები		ტრანსპორტი (სამუშაოების მიზანი)
				(სამუშაო) სამუშაოები	(სამუშაო) სამუშაოები	
2	მუნადი შავი თუნელი 33 კვ.მ#4	კ/მ	146,0	0,3	43,8	73,8
	ჯამი					

